CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA PODWIESZANA N5-W2 MAXI 1500EL
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
G=970m3/h
dP=300Pa

CENTRALA NAWIEWNA PODWIESZANA N4 TA 1100 EL
PRACA SPRZĘŻONA Z WENTYLATOREM W1 NA DACHU
G=720m3/h
dP=200Pa

pok.personelu
8,28 m2
H:323,00 cm

zaplecze
11,66 m2
H:333,00 cm

wc
2,15 m2
H:333,00 cm

2,50 m2
H:300,00 cm

sala bufetowa
6,19 m2
H:345,00 cm

korytarz
6,89 m2
H:300,00 cm

korytarz
15,95 m2

panele podłogowe-istn.

przedsionek p.poż.2
2,62 m2
H:420,00 cm

magazyn 1
8,34 m2
H:333,00 cm

magazyn 2
9,55 m2
H:333,00 cm

pom.gosp.3
4,39 m2
H:338,00 cm

klatka schodowa 2
17,98 m2
H:290,00 cm

SZACHT WIND.

DŹWIG NR 4

DŹWIG NR 3

DŹWIG NR 2

DŹWIG NR 1

hol windowy
35,04 m2
H:303,00 cm

pom.gosp.4
2,17 m2
H:420,00 cm

wc męski
13,01 m2
H:420,00 cm

wc damski
9,94 m2
H:420,00 cm

pom.gosp.2
2,12 m2
H:420,00 cm

sala narad
146,04 m2
H:420,00 cm

KOMUNIKACJA

przedsionek p.poż.1
2,76 m2
H:369,00 cm

klatka schodowa 1
17,98 m2
H:290,00 cm

szatnia
26,51 m2

magazynek
1,4

kiosk
1,1

pom.gosp.1
10,84 m2

obsługa dzienna
1,5

pok. biur obsługi dziennej
1,5

ilość wymian n=5
N=W=190m3/h

ilość wymian n=2
N=W=70m3/h

ilość wymian n=7,8
W=50m3/h

ilość wymian n=6
N=W=40m3/h

ilość wymian n=1,0
N=W=40m3/h

ilość wymian n=5,8
N=(225+20)x9,8x200=
W=225,97 m3/h

ilość wymian n=3,0
W=20m3/h

ilość wymian n=4,7
N=0,80xW=175+20=195m3/h

ilość wymian n=3,3
W=25m3/h

ilość wymian n=1,5
N=W=60m3/h

ilość wymian n=2
N=W=60m3/h

ilość wymian n=1,5
N=W=120m3/h

ilość wymian n=1,5
N=W=450m3/h

ilość wymian n=7
N=W=580m3/h

ilość wymian n=2
N=W=110m3/h

ilość wymian n=9,4
N=W=450m3/h

ilość wymian n=2
N=W=40m3/h

WYKONANY ZAKRES

PRZEJŚCIE PRZEZ SZACHT ZABEZPIECZONE POŻAROWO

KANAŁY ZAIZOLOWANE AKUSTYCZNIE

ŚCIANA ORAZ DRZWI WYGŁUSZONE IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA N6-W6 Topvex TR 09 HW
NA PODKŁADKACH WIBROIZOLACYJNYCH
NAGRZEWNICA WODNA
G=3000m3/h
dP=240Pa

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEROWNIK BUDOWY
inż. Marcin Matycha
nr upr. LBS/0051/OWOK/06

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

jednostka projektowania:

grupa architektoniczna
DOMINO
ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ - PROJEKT ZAMIENNY NR2
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor / adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treoaie:

INSTALACJA BYTOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI ORAZ GRZEWCZA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH
- RZUT PARTERU -

opracowanie / projektant: podpis:

mgr inż. Krzysztof Goguiski
upr. nr 163/Sz/2002

sprawdzający: podpis:

mgr inż. Petros Metlerski
upr. nr ZAP/0081/POOS/04

faza:	branża:	rys. nr:
Projekt Wykonawczy	SANITARNA	WK/3
skala:	miejsce i data:	
1:100	Szczecin 15.12.2012 r.	