

znak sprawy: BL-IX.272.2.2015

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (etap II)”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

1. ulega zmianie zapis w sekcji II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia **pkt 2.3.1.** oraz jednocześnie **§ 1 ust. 3 pkt 1** projektu umowy

stare brzmienie:

Zakres robót branży budowlanej objęty posiadaną dokumentacją projektową na holach windowych, korytarzach, klatkach schodowych i w sanitariatach, z wyłączeniem robót już wykonanych w poprzednich etapach oraz związanych z wymianą drzwi do szybów dźwigowych do klasy odporności ogniowej EI 30 i EI 60 oraz dźwigu dla ekip ratowniczych. Dodatkowo należy uwzględnić niżej wymienione roboty:

- a) I PIĘTRO (w dokumentacji projektowej parter) – HOL WINDOWY:
 - demontaż drewnianych elementów ozdobnych (odbojnic, obudów otworów drzwiowych szybów windowych),
 - rozebranie istniejącej posadzki z płyt kamiennych,
 - montaż wykładziny (płytek winylowych w nawiązaniu do istniejących w pomieszczeniach sąsiadujących – foyer – odwzorowujących kamień, beton, łupki i trawertyn, o grubości 3 mm),
 - szpachlowanie i malowanie ścian farbą lateksową zmywalną,
 - montaż wyświetlaczy windowych zlicowanych z powierzchnią ścian,
- b) II PIĘTRO – XV PIĘTRO (w dokumentacji projektowej I - XIV) – HOLE WINDOWE:
 - demontaż drewnianych elementów ozdobnych (odbojnic, obudów otworów drzwiowych szybów windowych),
 - szpachlowanie i malowanie ścian farbą lateksową zmywalną,
 - montaż wyświetlaczy windowych zlicowanych z powierzchnią ścian,
- c) II PIĘTRO – XV PIĘTRO (w dokumentacji projektowej I - XIV) – KORYTARZE:
 - szpachlowanie, malowanie ścian farbą lateksową zmywalną,
- d) KLATKI SCHODOWE – odnowienie (malowanie).

nowe brzmienie:

Zakres robót branży budowlanej objęty posiadaną dokumentacją projektową na holach windowych, korytarzach, klatkach schodowych i w sanitariatach oraz na dachu (wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia związane z wentylacją pożarową – oddymianie), z wyłączeniem robót już wykonanych w poprzednich etapach oraz związanych z wymianą drzwi do szybów dźwigowych do klasy odporności ogniowej EI 30 i EI 60 oraz dźwigu dla ekip ratowniczych. Dodatkowo należy uwzględnić niżej wymienione roboty:

- a) I PIĘTRO (w dokumentacji projektowej parter) – HOL WINDOWY:
- demontaż drewnianych elementów ozdobnych (odbojnic, obudów otworów drzwiowych szybów windowych),
 - rozebranie istniejącej posadzki z płyt kamiennych,
 - montaż wykładziny (płytek winylowych w nawiązaniu do istniejących w pomieszczeniach sąsiadujących – foyer – odwzorowujących kamień, beton, łupki i trawertyn, o grubości 3 mm),
 - szpachlowanie i malowanie ścian farbą lateksową zmywalną,
 - montaż wyświetlaczy windowych zlicowanych z powierzchnią ścian,
- b) II PIĘTRO – XV PIĘTRO (w dokumentacji projektowej I - XIV) – HOLE WINDOWE:
- demontaż drewnianych elementów ozdobnych (odbojnic, obudów otworów drzwiowych szybów windowych),
 - szpachlowanie i malowanie ścian farbą lateksową zmywalną,
 - montaż wyświetlaczy windowych zlicowanych z powierzchnią ścian,
- c) II PIĘTRO – XV PIĘTRO (w dokumentacji projektowej I - XIV) – KORYTARZE:
- szpachlowanie, malowanie ścian farbą lateksową zmywalną,
- d) KLATKI SCHODOWE – odnowienie (malowanie).

2. ulega zmianie zapis w sekcji II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia **pkt 2.3.2. lit c** oraz jednocześnie **§ 1 ust. 3 pkt 2 lit c** projektu umowy

stare brzmienie:

Wentylacja mechaniczna:

- piwnica – kompletne roboty,
- parter (w dokumentacji projektowej przyziemie) – tylko szacht (3-4/C-D) wraz z kanałami wentylacyjnymi,
- I piętro (dawniej parter) – kompletne roboty za wyjątkiem kanałów N1, W1 w osiach 1-2/B-E i 2-4/D-E,
- pozostałe kondygnacje – roboty w obrębie szachtów windowych, węzłów sanitarnych i korytarzy,
- dach – kompletne roboty,

nowe brzmienie:

Wentylacja mechaniczna:

- piwnica – kompletne roboty,
- parter (w dokumentacji projektowej przyziemie) – tylko szacht (3-4/C-D) wraz z kanałami wentylacyjnymi,
- I piętro (dawniej parter) – kompletne roboty za wyjątkiem kanałów N1, W1 w osiach 1-2/B-E i 2-4/D-E,
- pozostałe kondygnacje – roboty w obrębie szachtów windowych, węzłów sanitarnych i korytarzy,
- wykonanie robót do wyjścia na dach – do planowanych central wentylacyjnych.

3. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

z up. DYREKTORA GENERALNEGO

*Sebastian Franas
Dyrektor Biura Logistyki*