

ELEWACJA 1 - skala 1:50

ELEWACJA 2 - skala 1:50



ELEWACJA 3 - skala 1:50

ELEWACJA 4 - skala 1:50

PROJEKT

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

1. Opaska z płyt betonowych 50x50 cm ze spadkiem w stronę terenu.
2. Ściana istniejąca tynkowana tynkiem typu "tarabona".
3. Projektowany wieniec otynkowany tynkiem cienkowarstwowym akrylowym na siatce systemowej i pomalowany w kolorze szarym.
4. Projektowany dach żelbetowy zaimpregnowany preparatem do betonu impegnującym przeciwwilgociowo bezbarwnym.





PRZEKRÓJ - skala 1:25



UWAGI:

1. Pod podeszwą ściany oporowej nie stosować izolacji powłokowej.
2. Schody betonowe wylewane na gruncie. Do spodu biegu schodowego oraz płyty podestu wykonać zasypkę piaskowo-żwirową o stopniu zagęszczenia Js≥0.98

Biegi schodów oraz podest zazbroić siatką zbrojeniową o oczku #8 co 150 stal A-IIIN RB500W.



PRZEKRÓJ - skala 1:25

RZUT - skala 1:25





RURKA MONTAŻOWA
ZATOPIONA W DASZKU

szt.4



PŁYTA FUNDAMENTOWA:

BETON C30/37 mrozoodporny F150
STAL A-IIIN (RB500W)
OTULINA cg=3cm

ŚCIANY OPOROWE:

BETON C25/30
STAL A-IIIN (RB500W, zamiennie BSt500S)
OTULINA: Cg=50mm – spód
Cg=30mm – pozostałe

ZADASZENIE CZERPNI:

BETON C30/37
SZCZELNY W-6, MROZOODPORNY F150
STAL A-IIIN (RB500W, zamiennie BSt500S)
OTULINA: Cg=30mm

Zestawienie stali zbrojeniowej ZSZ-06

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / wzór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

jednostka projektowania:

grupa architektoniczna
DOMINO

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ
WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU - projekt zamienny nr 2

adres: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor /adres: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZERPNIA TERENOWA Z DRABINKĄ

architektura: projektant wiodący:	podpis:
mgr inż.arch. Wojciech Dunaj upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeń	
sprawdzający:	podpis:
mgr inż.arch. Anna Drygalska upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeń	
Konstrukcje: projektant :	
mgr inż. Andrzej Garbaliński upr.nr UAN/N/7210/141/89 w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń	
sprawdzający:	podpis:
mgr inż. Zenon Leoniewski upr.nr 135/Sz/90 w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń	

faza:	branża:	rys. nr:
Projekt Wykonawczy	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Z/5
skala:	miejsce i data:	
1:50/25	Szczecin 15.12.2012 r.	