

UWAGI:

1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji
2) Wykończenia posadzek i ścian wg warstw przekrojowych
3) Koty wysokościowe wg oryginalnej dokumentacji projektowej-względem poziomu parteru
4) Sufity:
 1. zabezpieczenie stropu do odporności p.poż EI60 - 2x płyta GKF 15mm mocowana na profilach i uchwytach systemowych 75mm.
 2. podwieszane:
TYP 1 :korytarze i pomieszczenia biurowe - sufit kasetonowy GK gładki na profilach systemowych.
TYP 2: sufit kasetonowy GK perforowany na profilach systemowych.
5) Na rzutach podano wielkości otworów okiennych i drzwiowych w świetle muru.
6) Wysokości sufitów podwieszanych podano od poziomu wykończonej posadzki, do spodu płyty sufitu (światło pomieszczenia)
7) Stolarkę okienną i drzwiową przed zamówieniem należy
8) Stolarka okienna oraz fasada zewnętrzna - wg rysunku P.W. Fasady i P.W. Architektury - rysunki elewacji
9) Wentylacja bytowa, nawiewno-wywiewna przebicia,kanały i klapy wentylacji i klimatyzacji,kanały dymowe wg P.W. Wentylacji mechanicznej
10) Słowo "równoważny" oznacza, że produkt ma być zbieżny pod względem parametrów technicznych
11)Ewentualne nieszczelności w ścianach szachtów uszczelnić lub przemurować w zależnosci od stopnia nieszczelnosci (uszkodzenia) specjalnymi zaprawzmi uszczelniającymi i otynkować.
12) Przebicia i otwory na przejscia instalacji wykonywać zgodnie z P.W.Konstrukcji i P.W.Instalacji Sanitarnych i Instalacji Wentylacji

OZNACZENIA:

- WODA ZIMNA
- WODA ZIMNA P.POZ.
- W1 — WODA ZIMNA - PION
- K1 — KANALIZACJA SANITARNA - PION
- WP1 — WODA P.POŻ. - PION

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO
grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:

PROJEKT ZAMIENNY NR 2
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor /adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:

RZUT II-XIII PIETRA- INSTALACJE SANITARNE

b.sanitarna
projektant: mgr inż. Katarzyna Dekert
upr.nr 69/Sz/94
do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych
podpis:

opracowanie: podpis:

sprawdzający: mgr inż. Magdalena Sutkennik
upr.nr 65/Sz/90
do projektowania w specjalności instalacji i sieci sanitarnych

faza:	branża:	rys. nr:
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	S/5
skala: 1:100	miejsce i data: Szczecin 15.12.2012r.	