

1) Projekt rozpatrywać WYŁĄCZNIE z opracowaniami pozostałych branż
2) Sugerowany trasy kablowe zweryfikować na etapie wykonawstwa
3) Zasilacze ppoż. zasilić z wydzielonego obwodu zasilającego urządzenia ppoż. Linie zasilania do poszczególnych klap i urządzeń podłączyć poprzez przekaźniki właściwych modułów I/O.
4) W przypadku potrzeby wykorzystania automatyki elektrycznej należy zapoznać się z opracowaniem branży elektrycznej i wentylacyjnej.
5) Przyciski montować na wys. 1,4–1,6m nad podłogą.
6) Linie monitorujące/sterujące/wejścia-wyjścia pętli odpowiednio trwale i czytelnie oznaczyć.

LEGENDA

- SSP – Centrala SAP
- RZN 8A – Centrala oddymiania 8A
- ZSP – Zasilacz buforowy pożarowy 7A
- – Optyczna czujka dymu
- – Optyczna czujka dymu z wyprowadzonym wskaźnikiem zadziałania
- eBK – Moduł monitorująco-sterujący 4we/2wy
- – Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)
- – Przycisk oddymiania
- – Czujka oddymiania
- – YnTKSYekw 1x2x0,8
- – YnTKSYekw 3x2x0,8
- – HTKSH PH90 1x2x1,4
- 2/28 – Oznaczenie elementu
- – Wyprowadzenie sterowania z bezpotencjałowych styków przekaźnikowych modułów sterujących do urządzeń (klapy poż., sygnały sterujące, itp.)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO
grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:
PROJEKT ZAMIENNY NR 2
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor /adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:
INSTALACJA SAP - PIETRO 9, 10

architektura:
projektant PROWADZĄCY: podpis:
mgr inż.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

opracowanie: podpis:
Kacper Konarzewski

mgr inż. Tomasz Kowalkowski
nr upr.: SA4 nr 16/P/2009
upr. SITP nr 1296/08

faza:	branża:	rys. nr:
P.W.	ZABEZPIECZENIA PPOŻ.	SAP 7
skala: 1:100	miejsce i data: Szczecin 30.11.2012 r.	