

Uwagi:

1.Skrzyżowania i zbliżenia kabli oświetleniowych i 0,4 kV z elementami uzbrojenia terenu wykonać rurami ochronnymi ø 50.
2.Głebokość ułożenia kabli 0,4 kV mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej górnej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 70 cm.
3.Głebokość ułożenia kabli oświetleniowych ułożononych pod chodnikiem, mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej górnej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 50 cm. Poza chodnikiem kable oświetleniowe układać na głębokości 70 cm.
4.W miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami poddziemnymi wykonać próbne przekopy celem ustalenia przebiegu i głębokości ułożenia tych urządzeń. Po zlokalizowaniu skrzyżowanie wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Przy skrzyżowaniach z ulicami (częśc ulicy przystosowana do ruchu kołowego) głębokość ułożenia rur ochronnych w ziemi mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 100 cm.

Oznaczenia:

| | |
|---|---|
| — · — · — | proj. kable |
| ⊗ | słupki oświetleniowe wys. 90cm |
| ○—◯ | latarnie oświetlenia ogólnego wysokości 6,5m |
| ◎ | oprawy wbudowane w ziemię do podświetlenia zieleni |


PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)



jednostka projektowania:
grupa architektoniczna
DOMINO
ul. Lelewela 3/2 71-417 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19


projekt / obiekt:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ - PROJEKT ZAMIENNY NR 2 WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor /adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść: Sieci elektryczne zewnętrzne

# PLAN SIECI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH


projektant: podpis:
inż. Ryszard Stachowicz
upr.nr 135/Sz/81 do projektowania
w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

sprawdzający: podpis:
mgr inż. Dariusz Wiśniewski
upr.nr ZAP/0119/PWOE/04 do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych


| faza: | branża: | rys. nr: |
|---|---|---|
| Projekt Budowlany | ELEKTRYCZNA | E/1 |
| skala: | miejsce i data: | |
| 1:500 | Szczecin 15.10.2012 r. | ark. - |