

w ściankach dzielących przestrzeń korytarza należy wykonać otwory ponad drzwiami na całą szerokość korytarza do spodu sufitu podwieszanego zapewniające swobodny przepływ powietrza na całej powierzchni korytarza

ZAKRES ROBÓT W CHMURKACH REWIZYJNYCH

POMIESZCZ.	/PRZYNALEŻNOŚĆ	FUNKCJA	POWIERZCHNIA [m²]
-	102POK WYPOCZYNKU	PODSTAWOWA-BIURA	19,88m²
-	103 POM. SOCJALNE	PODSTAWOWA-BIURA	6,39m²
-	104 ST. OBSŁUGI NIEJAWNEJ	PODSTAWOWA-BIURA	5,32m²
-	108/109/110 SALA OPERACYJNA	PODSTAWOWA-BIURA	60,47m²
-	111 SALA OPERACYJNA	PODSTAWOWA-BIURA	18,36m²
-	112 KIEROWNIK WCZK	PODSTAWOWA-BIURA	10,56m²
-	113 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	16,31m²
-	114 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	10,43m²
-	115 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	10,38m²
-	116 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	16,35m²
-	117 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	32,65m²
-	118 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	16,42m²
-	119 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	[illegible]
-	120 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	10,56m²
-	121 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	10,49m²
-	122 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	10,48m²
-	123 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	10,56m²
-	124 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	10,37m²
-	125 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	[illegible]
-	126/127 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	32,17m²
-	128 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	10,6m²
-	129 BIURO	PODSTAWOWA-BIURA	16,12m²
-	KLATKA SCHODOWA 1	KOMUNIKACJA	17,98m²
-	KLATKA SCHODOWA 2	KOMUNIKACJA	17,98m²
-	PRZEDSIONEK P.POŻ 1	KOMUNIKACJA	2,79m²
-	PRZEDSIONEK P.POŻ 2	KOMUNIKACJA	2,79m²
-	HOL WINDOWY	KOMUNIKACJA	33,73m2
-	KORYTARZ 1	KOMUNIKACJA	[illegible]
-	KORYTARZ 2	KOMUNIKACJA	72,42m²
-	KORYTARZ 3	KOMUNIKACJA	[illegible]
-	100/101 SALA NARAD	PODSTAWOWA-SALE NARAD	56,4,0m²
-	105/106 SALA ANALITYKÓW	PODSTAWOWA-BIURA	43,85,0m²
-	POM GOSP.1	POMOCNICZA	2,08m²
-	POM.GOSP.2	POMOCNICZA	7,97m²
-	POM.GOSP.3	POMOCNICZA	2,17m²
-	WC DAMSKI	POMOCNICZA	13,00m²
-	WC MĘSKI	POMOCNICZA	13,08m²
	RAZEM		[illegible]

NA PRZEWODZIE W2-18 O WYM. 300x300
ZAMONTOWAĆ PRZEPUSTNICĘ ODCINAJĄCĄ
WIELOPŁASZCZYZNOWĄ SMAY ALM-300X305-W0-T1
Z SIŁOWNIKIEM BELIMO LM230A
1 METR PRZED KOLANEM W2-19 ZAINSTALOWAĆ
REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU CAV
TROX END 300x200, MONTOWANY POMIĘDZY DWIEMA
REDUKCJAMI SYMETRYCZNYMI 300x300/300x200 L=500
I NASTAWIĆ ODP. ILOŚĆ POWIETRZA DLA GAŁĘZI

NA PRZEWODZIE WC2-12 O ŚREDN. 160mm
1 METR OD KOLANA ZAINSTALOWAĆ REGULATOR
STAŁEGO PRZEPŁYWU CAV TROX RN 160
I NASTAWIĆ ODP. ILOŚĆ POWIETRZA DLA GAŁĘZI.
NA ISTN.PRZEPUSTNICY ODCINAJĄCEJ WC2-14 d:160
ZAINSTALOWAĆ SIŁOWNIK BELIMO LM230A

NA PRZEWODZIE N2-19 O WYM. 400x200
ZAMONTOWAĆ PRZEPUSTNICĘ ODCINAJĄCĄ
WIELOPŁASZCZYZNOWĄ SMAY ALM-400X205-W0-T1
Z SIŁOWNIKIEM BELIMO LM230A
1 METR DALEJ ZAINSTALOWAĆ REGULATOR
STAŁEGO PRZEPŁYWU CAV TROX END 400x200
I NASTAWIĆ ODP. ILOŚĆ POWIETRZA DLA GAŁĘZI

NA PRZEWODZIE W1-10 O WYM. 300x300
ZAMONTOWAĆ PRZEPUSTNICĘ ODCINAJĄCĄ
WIELOPŁASZCZYZNOWĄ SMAY ALM-300X305-W0-T1
Z SIŁOWNIKIEM BELIMO LM230A
1 METR PRZED KOLANEM W1-9 ZAINSTALOWAĆ
REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU CAV
TROX END 300x200, MONTOWANY POMIĘDZY DWIEMA
REDUKCJAMI SYMETRYCZNYMI 300x300/300x200 L=500
I NASTAWIĆ ODP. ILOŚĆ POWIETRZA DLA GAŁĘZI

NA PRZEWODZIE WC1-11 O ŚREDN. 160mm
ZAINSTALOWAĆ PRZEPUSTNICĘ ODCINAJĄCĄ d:160,
KTÓRĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SIŁOWNIK BELIMO LM230A
1m ZA PRZEPUSTNICĄ ZAINSTALOWAĆ REGULATOR
STAŁEGO PRZEPŁYWU CAV TROX RN 160
I NASTAWIĆ ODP. ILOŚĆ POWIETRZA DLA GAŁĘZI.
ANEMOSTAT WC1-28 d:80 WŁĄCZYĆ DO INSTALACJI
NA PRZEWODZIE WC1-11 ZA REGULATOREM PRZEPŁYWU.
TRÓJNIK WC1-13 ZAŚLEPIĆ

NA PRZEWODZIE N1-30 O WYM. 300x300
ZAMONTOWAĆ PRZEPUSTNICĘ ODCINAJĄCĄ
WIELOPŁASZCZYZNOWĄ SMAY ALM-300X305-W0-T1
Z SIŁOWNIKIEM BELIMO LM230A
1 METR PRZED KOLANEM N1-31 ZAINSTALOWAĆ
REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU CAV
TROX END 300x200, MONTOWANY POMIEDZY DWIEMA
REDUKCJAMI SYMETRYCZNYMI 300x300/300x200 L=500
I NASTAWIĆ ODP. ILOŚĆ POWIETRZA DLA GAŁĘZI

P III

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

jednostka projektowania:
grupa architektoniczna
DOMINO
ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ - PROJEKT ZAMIENNY NR2
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor /adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:
INSTALACJA BYTOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI ORAZ GRZEWCZA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH
- RZUT PIĘTRA III -

opracowanie / projektant:	podpis:
mgr inż. Krzysztof Gogulski upr. nr 163/Sz/2002	
sprawdzający:	**podpis:**
mgr inż. Petros Metlerski upr. nr ZAP/0081/POOS/04	

faza:	branża:	rys. nr:
Projekt Wykonawczy	SANITARNA	W/02
skala:	miejsce i data:	
1:100	Szczecin 15.04.2017 r.	

PROJEKT ROBÓT NAPRAWCZYCH	PRO - EKO PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. GRZEGORZ KOT 66-400 GORZÓW WLKP. UL. PADEREWSKIEGO 42/4-5 TEL. 508241464 BIURO@PRO-EKO.INFO		
NAZWA OPRACOWANIA:	ELEMENTY STREFOWEJ REGULACJI DYSTRYBUCJI POWIETRZA		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. GRZEGORZ KOT UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ NR 14/2002/GW	11.2019	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PAWEŁ WRZOSEK UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ NR 61/Sz/2002	11.2019	